

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00040/000620/2023/Ga

Kontakt

036 636 2734

036 636 3524

Miesto/dátum

Mochovce

11.1.2023

Vec

Doplnenie žiadosti o schválenie realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení JE EMO 1,2

SE, a. s., listom zn. SE/2022/026268/PJ zo dňa 25.7.2022 zaslali žiadosť o schválenie realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení JE EMO 1,2.

ÚJD SR rozhodnutím č. 259/2022 zo dňa 20.9.2022 prerušil správne konanie a vyzval SE, a. s., o doplnenie žiadosti v lehote do 60 dní.

Listom zn. SE/2022/037885/Ga zo dňa 7.11.2022 SE, a. s., požiadali o posun termínu do 19.12.2022.

ÚJD SR rozhodnutím č. 316/2022 predĺžil lehotu na doplnenie podania uvedenú v rozhodnutí č. 259/2022 na 120 dní v nasledovnom rozsahu:

1. *Predložiť ZVZ (grafická časť) aktualizovaný o chýbajúce ihlové ventily 1PER40,60AA098,99 v rozsahu zmien uvedených v bode 2. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0,*
2. *Predložiť ZVZ aktualizovaný o chýbajúce armatúry 1PER28AA011 a 1PER28AA012 v rozsahu zmien uvedených v bode 8. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0,*
3. *V grafickej a textovej časti ZVZ zosúladiť chybné uvedené seizmickú kategóriu pre spätné a ihlové ventily, 1JNF42AA001,003,802,804 v rozsahu zmien uvedených v bode 8. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0.*

Plnenie**K bodu 1**

Podľa kusovníka od dodávateľa TUBICON, s.r.o. jedná sa o guľové ventily. Rozsah zmien uvedený v bode 8. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0 je upravený nasledovne:

- Montáž ventilov 1PER40AA098, 099 nebola zrealizovaná z dôvodu, že: Práce na 40 systéme boli zatiaľ preplánované na TGO1/24, takže tam sa nič nedopĺňalo a neupravilo.
- Nezrovnalosť vznikla z dôvodu aktualizácie projektu, kde prevádzka a správa požadovala doplnenie odvodu odvodu na potrubie termosifónov. Aktualizovaný projekt prišiel tesne pred odstavkou a uvedené odvodu odvodu sa doplnili iba do 60 systému. (1PER60AA098, 099)
- 20 systém bol zrealizovaný v rámci TGO1/21 a doplnenie odvodu odvodu (guľové ventily 1PER20AA112, 113) sa bude realizovať až v rámci ďalšej odstavky. Práce na uvedenom systéme neboli naplánované na TGO1/22, nakoľko zrealizovaný projekt prišiel tesne pred TGO (nebola naplánovaná zákazka, dodávateľ nevedel zabezpečiť ventily...).

K bodu 2

Gumové kompenzátory 1PER28AA011,012 (1BT,SZ/1210) pri chladiči 1KLA17BC101 uvedené v bode 2 neboli osadené z dôvodu, že počas 1TGO1/22 nosné činnosti boli naplánované na TVD 3. systém. Osadenie gumových kompenzátorov sa vykoná počas ďalšej odstavky. Bod č. 1 a č. 2 zoznamu zmien bol aktualizovaný.

K bodu 3

Oprava chýb v tomto bode sa stala bezpredmetná z dôvodu: Práce na **40** systéme boli zatiaľ preplánované na TGO1/24, takže tam sa nič nedopĺňalo a neupravilo. (Rozsah zmien uvedený v bode 8. dokumentu „Zoznam zmien/revízií“ 1-SP/0003 vydanie 9, revízia č. 0 je upravený. Vid' bod č. 1 tohoto plnenia).

Iné:

Do bodu č. 7a) boli doplnené schémy 1BT,SZ1010v2R9.

Doplnenú dokumentáciu Vám zasielame elektronicky.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava



Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy CD

1. ZOZNAM ZMIEN/REVÍZIÍ k vyd. 09/ rev. 00,
2. Príloha A – 8.1.2 Strojnojadrové zariadenia 1. blok JE Mochovce - textová časť, 1-SP/0003,
3. Príloha B – Grafická časť – Operatívne schémy BT a SZ,
4. Dotknuté schémy – prekopírované z Prílohy B.

Na vedomie

55012, 20310